



- 1) Stromversorgung aus der Hausanlage
- 2) STW erforderlich wenn Hausanlagentemp.  $\leq 75^\circ\text{C}$
- 3) Probenahmestellen
- 4) Fühler muss komplett umspült sein
- 5) Wasserzähler zu Einstellung des Ladevolumens
- 6) Bei RLT - Regelkreisen muss die Rücklauftemperatur auf maximal  $35^\circ\text{C}$  begrenzt werden